



**Примечание:**

- \* окончательная высота по профилю определяется при монтаже. Полная высота колодца составляет 3900 +/- 70 мм.
- \*\* для точной установки по месту высота горловины изготавливается высотой +200 к проектной и составит 500 мм, далее она подрезается при монтаже плит и люка.
- \*\*\* камеру для бетонирования наполнять после установки колодца в траншею на подготовленное основание.

Изделия ж/б, чугунный люк и анкерные болты в комплектацию не входят и приобретаются отдельно.

Инв. № подл.	Подп.	и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

				Полимерные колодцы КК-МПМ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Колодец канализационный КК-МПМ D1200 H3900	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Пров.						Лист	1	Листов
Т. Контр.						000 «МПМ»		
Н. Контр.					Размещение колодца под проезжей частью с камерой для бетонирования			
Утв.								