



Примечание:  
 \* окончательная высота по профилю определяется при монтаже. Полная высота колодца составляет 3900+/-70 мм.  
 \*\* для точной установки по месту высота горловины изготавливается высотой +200 к проектной и составит 500 мм., далее она подрезается при монтаже плит и люка.  
 \*\*\* камеру для бетонирования наполнять после установки колодца в траншею на подготовленное основание.

Изделия ж/б, чугунный люк и анкерные болты в комплектацию не входят и приобретаются отдельно.

Полимерные колодцы КК-МПМ				
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата
				05.21
Разраб.				
Проб.				
Т. Контр.				
Н. Контр.				
Утв.				
Колодец канализационный КК-МПМ D1200 H3900				
Лист		Масса		
Лист		Масштаб		
Размещение колодца под проезжей частью с камерой для бетонирования				
000 «МПМ»				

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата